表B.2.1 最高投标限价封面

晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目工程

最高投标限价

招 标 人：（盖章）

表C.2.1 最高投标限价扉页

工程名称：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

标段名称：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

最 高 投 标 限 价

最高投标限价（小写）：298163.37

（大写）：贰拾玖万捌仟壹佰陆拾叁元叁角柒分

编　制　人：（有专业人员签字及盖章）

审　核　人：（签字及盖章）

编制单位：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

招　标　人：（盖章）

法定代表人或其授权人：（签字或盖章）

编制时间：2026.10.20

表D.1.1 最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

一、工程概况

项目名称：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程地点：昆明市晋宁区

建设内容：具体内容详《晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目》施工图纸及设计方案。

二、编制依据

1、中华人民共和国住房和城多建设部发布的《建设工程工程量清单计价标准》（GB/T50500-2024）及《建设工程工程量清单计价标准(2024)》云南省过渡期实施规定；

2、云建科[2021]15号《云南省建设工程造价计价标准（2020版）》及有关文件；包括：①《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额》（DBJ53/T-58-2020）；②《云南省市政工程计价标准》（DBJ53/T-59-2020）；③《云南省园林绿化工程计价标准》（DBJ53/T-60-2020）；④《云南省建筑工程计价标准》（DBJ53/T-61-2020）；⑤《云南省通用安装工程计价标准》（DBJ53/T-63-2020)等以及配套的有关政策、法规、文件、计价依据及计价办法；

3、云建科(2024)125号云南省住房和城乡建设厅关于发布《云南省房屋修缮工程计价定额(试行)(2022版)等三部定额的通知；包括《云南省房屋修缮工程计价定额(试行)》《云南省房屋建筑加固工程计价定额(试行)》及《云南省建设工程造价计价规则及机械仪器仪表台班费用定额(试行)》等以及配套的有关政策、法规、文件、计价依据及计价办法；

4、《晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目》设计图纸等；

5、国家、省建设行政主部门的相关规定；

6、与建设工程项目有关的标准、规范、技术资料；

7、材料价格参照2026年9月份《价格指导》并结合当地市场价格信息计入；

三、编制形式

工程量清单计价（普通清单）

四、其他说明

1、单价中材料价格已综合了场外运输及场地内材料搬运费用；

2、本招标工程量清单中所列工程量仅作为投标人投标报价的共同基础，不作为最终结算与支付价款的依据，竣工结算以竣工图及相关文件作为结算依据；

3、分部分项工程量清单中对工程项目的项目特征及具体做法只作重点描述，具体详设计图纸、技术说明及相关技术规范、标准图集等；

注：最高投标限价编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

表D.1.1 最高投标限价编制（审核）说明

工程名称：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

4、本工程未尽事项，以计价规范、工程量计算规范、计价管理办法招标文件以及有关法律、法规、建设行政主管部门颁发的文件为准，若图纸与工程量清单描述不统一时，以招标工程量清单为准；

5、根据工程量清单和规范应当或必须实施的工作，细目特征未描述完整的，其费用应视为已包含或分摊在有关细目的单价中；

注：最高投标限价编制(审核)说明应包括工程概况、工程范围、编制(审核)依据、特殊要求（如有）及其他需要说明的问题等内容。

采用工程量清单计价办法招标的工程

最高投标限价公布表

工程名称：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

时间：2026年10月19日

序号	名称	金额(元)	
		小写	大写
1	分部分项工程费	228624.26	贰拾贰万捌仟陆佰贰拾肆元贰角陆分
2	措施项目费	36400.62	叁万陆仟肆佰元陆角贰分
2.1	安全生产措施项目费	11889.50	壹万壹仟捌佰捌拾玖元伍角
2.2	大型机械设备进出场及安拆费、大型机械设备基础费、脚手架工程费、模板工程费、垂直运输费、超高增加费、排水降水费的合计	14986.92	壹万肆仟玖佰捌拾陆元玖角贰分
2.3	其他措施项目费	9524.20	玖仟伍佰贰拾肆元贰角
3	其他项目费	8519.49	捌仟伍佰壹拾玖元肆角玖分
4	增值税	24619.00	贰万肆仟陆佰壹拾玖元整
5	其他	0.00	零元整
6	招标控制价总价	298163.37	贰拾玖万捌仟壹佰陆拾叁元叁角柒分

编制单位：（公章）

造价工程师：

招标人：（公章）

表E.1.1 工程项目清单汇总表

工程名称：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

序号	工程名称	金额（元）	其中：（元）					
			分部分项工程费		措施项目费		其他项目费	增值税
			分部分项工程费合计	其中：材料暂估价	措施项目费合计	其中：安全生产措施费		
1	晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目	298163.37	228624.26	0.00	36400.62	11889.50	8519.49	24619.00
1.1	土建工程	280955.45	214479.01	0.00	35475.15	11262.03	7803.13	23198.16
1.2	安装工程	17207.92	14145.25	0.00	925.47	627.47	716.36	1420.84
合计		298163.37	228624.26	0.00	36400.62	11889.50	8519.49	24619.00

注：1 本表适用于建设工程项目或单项工程的造价汇总

表B.2.1 最高投标限价封面

土建工程 工程

最高投标限价

招 标 人：

（盖章）

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	214479.01
1.1	临时停车场	180321.82
1.2	沉砂池	8576.81
1.3	围挡	24982.65
1.4	柏油路拆除恢复	597.73
2	措施项目	35475.15
2.1	其中：安全生产措施项目费	11262.03
2.2	其他措施项目	24213.12
3	其他项目	7803.13
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
3.6	人工费调整	5445.38
3.7	机械燃料动力费价差	2357.75
4	增值税	23198.16
合计		280955.45

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 1 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		临时停车场					180321.82	47191.77	85143.29	0.00
1	040103006001	平整场地	1.土石类别：综合考虑 2.厚度±30cm内就地挖、填、找平、压实 3.土路基压实度不小于92%	m^2	13032.80	1.13	14727.06	2736.89	8731.98	0.00
2	040202010001	硬化石料	1.硬化石料 2.厚度:30cm 3.主材石料为甲供材 4.单价包含主材从建设单位指定地点运到施工地点的费用	m^3	3909.84	18.88	73817.78	15522.06	38668.32	0.00
3	040202010002	级配碎石	1.级配碎石 2.厚度:20cm 3.主材碎石为甲供材 4.单价包含主材从建设单位指定地点运到施工地点的费用	m^3	2606.56	35.21	91776.98	28932.82	37742.99	0.00
		沉砂池					8576.81	2575.81	569.38	0.00
4	010102001001	挖基坑土方	1.土壤类别：综合考虑 2.挖土深度：综合考虑 3.开挖方式：综合考虑	m^3	23.82	4.04	96.23	6.19	68.36	0.00
本页小计							180418.05	47197.96	85211.65	0.00

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 2 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
5	010102007001	回填方	1.密实度要求:度满足设计及相关规范要求 2.填方来源、运距:优先利用挖方并满足设计及规范要求，场内运距综合考虑 3.回填方式:综合考虑	m^3	9.58	21.36	204.63	137.28	18.30	0.00
6	010103002001	余方弃置	1.废弃料品种:渣土、余土 2.运距:综合考虑 3.其他:按设计及规范要求,符合环保及道路交通管理规定 4.工程量计算规则:清单工程量按定额工程量计算规则计算 5.含弃置费用	m^3	14.24	42.31	602.49	5.84	296.05	0.00
7	040303001001	混凝土垫层	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土输送方式:泵送 4.其他:符合设计及相关规范要求	m^3	1.18	316.13	373.03	61.45	12.21	0.00
本页小计							1180.15	204.57	326.56	0.00

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 3 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
8	070101001001	池底板	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土输送方式:泵送 4.其他:符合设计及相关规范要求	m^3	2.46	329.72	811.11	103.44	25.46	0.00
9	070101004001	池壁	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土输送方式:泵送 4.其他:符合设计及相关规范要求	m^3	4.56	352.25	1606.26	284.73	47.20	0.00
10	010505001001	垫层模板	1.构件类型:垫层模板 2.材质:复合模板 3.按混凝土与模板接触面积以“m2”计	m^2	1.41	49.12	69.26	25.22	0.01	0.00
11	070101003001	池底板模板	1.构件类型:池底板模板 2.材质:复合模板 3.按混凝土与模板接触面积以“m2”计	m^2	3.22	95.02	305.96	174.11	5.54	0.00
本页小计							2792.59	587.50	78.21	0.00

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 4 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
12	070101006001	池壁模板	1.构件类型:池壁模板 2.材质:复合模板 3.按混凝土与模板接触面积以“m2”计	㎡	37.06	68.76	2548.25	1225.94	89.31	0.00
13	010506002001	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HPB300 Φ10内 2.钢筋制安:含钢筋制作、运输及安装等 3.其他:符合设计及相关规范要求	t	0.010	5895.96	58.96	14.43	0.20	0.00
14	010506002002	现浇混凝土钢筋	1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400 Φ10内 2.钢筋制安:含钢筋制作、运输及安装等 3.其他:符合设计及相关规范要求	t	0.335	5673.53	1900.63	537.18	6.74	0.00
		围挡					24982.65	0.00		0.00
本页小计							4507.84	1777.55	96.25	0.00

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 5 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
15	01B004	围挡	1.名称:围挡 2.基础：C20混凝土基座,规格20*20*20cm，间隔3.68米 3.规格尺寸：围挡高度1.5米，斜拉杆长度2米 4.做法:30*50*1.2镀锌方管，斜拉杆、立柱间距3680mm，围挡材料0.6mm单层彩钢板，C20基座20cm*20cm*20cm）	m^2	237.93	105.00	24982.65	0.00	0.00	0.00
		柏油路拆除恢复					597.73	168.59	37.06	0.00
16	080307002001	柏油路切缝	1.材质:柏油路 2.切缝深度:综合考虑	m	30.00	6.13	183.90	63.30	4.80	0.00
17	041001001001	柏油路拆除	1.材质:柏油路拆除 2.厚度:综合考虑	m^2	3.00	25.57	76.71	56.22	1.80	0.00
18	040203006001	柏油路恢复	1.4cm厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) 2.粘层沥青 3.15cm厚C15混凝土 4.10cm厚级配碎石（碎石材料为甲供材）	m^2	3.00	95.38	286.14	38.67	8.52	0.00
本页小计							25529.40	158.19	15.12	0.00

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 6 页　共 6 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
19	010103002002	余方弃置	1.废弃料品种:石碴及建筑垃圾 2.运距:综合考虑 3.其他:按设计及规范要求,符合环保及道路交通管理规定 4.工程量计算规则:清单工程量按定额工程量计算规则计算 5.含弃置费用	m^3	0.60	84.96	50.98	10.40	21.94	0.00
本页小计							50.98	10.40	21.94	0.00
合　计							214479.01	49936.17	85749.73	0.00

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 19 页

项目编码	040103006001	项目名称	平整场地			计量单位	m^2
项目特征	1.土石类别:综合考虑 2.厚度±30cm内就地挖、填、找平、压实 3.土路基压实度不小于92%						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.21
1.1	综合工日01	工日	0.0019200			106.80	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	0.00
3	机械费	-	-	-	-	-	0.65
3.1	履带式推土机功率:75kW	台班	0.0005600			998.01	0.56
3.2	钢轮内燃压路机工作质量:15t	台班	0.0001300			675.45	0.09
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	0.86
5	管理费	-	-	0.86	23.59	-	0.20
6	利润	-	-	0.86	8.64	-	0.07
综合单价							1.13

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 2 页　共 19 页

项目编码	040202010001	项目名称	硬化石料			计量单位	m^3
项目特征	1.硬化石料 2.厚度:30cm 3.主材石料为甲供材 4.单价包含主材从建设单位指定地点运到施工地点的费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.97
1.1	综合工日04	工日	0.0320675			123.72	3.97
2	材料费	-	-	-	-	-	0.88
2.1	水	m^3	0.1640000			5.37	0.88
3	机械费	-	-	-	-	-	9.64
3.1	钢轮内燃压路机工作质量:8t	台班	0.0040000			453.15	1.81
3.2	钢轮内燃压路机工作质量:15t	台班	0.0042000			675.45	2.84
3.3	平地机功率:90kW	台班	0.0056000			890.85	4.99
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	14.49
5	管理费	-	-	13.61	23.59	-	3.21
6	利润	-	-	13.61	8.64	-	1.18
综合单价							18.88

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 3 页　共 19 页

项目编码	040202010002	项目名称	级配碎石			计量单位	m^3
项目特征	1.级配碎石 2.厚度:20cm 3.主材碎石为甲供材 4.单价包含主材从建设单位指定地点运到施工地点的费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	11.10
1.1	综合工日06	工日	0.0821888			135.00	11.10
2	材料费	-	-	-	-	-	1.86
2.1	其他材料费	元	1.8585000			1.00	1.86
3	机械费	-	-	-	-	-	14.12
3.1	钢轮内燃压路机工作质量:8t	台班	0.0014500			453.15	0.66
3.2	钢轮内燃压路机工作质量:15t	台班	0.0080500			675.45	5.44
3.3	平地机功率:90kW	台班	0.0090000			890.85	8.02
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	27.08
5	管理费	-	-	25.22	23.59	-	5.95
6	利润	-	-	25.22	8.64	-	2.18
综合单价							35.21

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 4 页　共 19 页

项目编码	010102001001	项目名称	挖基坑土方			计量单位	m^3
项目特征	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.26
1.1	综合工日01	工日	0.0024000			106.80	0.26
2	材料费	-	-	-	-	-	0.00
3	机械费	-	-	-	-	-	2.80
3.1	履带式单斗机械挖掘机(综合二)	台班	0.0023000			1117.13	2.57
3.2	履带式推土机功率:75 kW	台班	0.0002300			998.01	0.23
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.06
5	管理费	-	-	3.06	23.59	-	0.72
6	利润	-	-	3.06	8.64	-	0.26
综合单价							4.04

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 5 页　共 19 页

项目编码	010102007001	项目名称	回填方			计量单位	m^3
项目特征	1.密实度要求:度满足设计及相关规范要求 2.填方来源、运距:优先利用挖方并满足设计及规范要求，场内运距综合考虑 3.回填方式:综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.33
1.1	综合工日01	工日	0.1341300			106.80	14.33
2	材料费	-	-	-	-	-	0.00
3	机械费	-	-	-	-	-	1.82
3.1	电动夯实机夯击能量:250N·m	台班	0.0357500			21.83	0.78
3.2	内燃夯实机夯击能量:700N·m	台班	0.0357500			29.15	1.04
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.15
5	管理费	-	-	16.15	23.59	-	3.81
6	利润	-	-	16.15	8.64	-	1.40
综合单价							21.36

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 6 页　共 19 页

项目编码	010103002001	项目名称	余方弃置			计量单位	m^3
项目特征	1.废弃料品种:渣土、余土 2.运距:综合考虑 3.其他:按设计及规范要求,符合环保及道路交通管理规定 4.工程量计算规则:清单工程量按定额工程量计算规则计算 5.含弃置费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.41
1.1	综合工日01	工日	0.0038300			106.80	0.41
2	材料费	-	-	-	-	-	15.06
2.1	水	m^3	0.0120000			5.37	0.06
2.2	渣土消纳费	m^3	1.0000000			15.00	15.00
3	机械费	-	-	-	-	-	20.20
3.1	履带式单斗液压挖掘机斗容量:1m3	台班	0.0015000			1257.02	1.89
3.2	履带式推土机功率:75kW	台班	0.0001500			998.01	0.15
3.3	自卸汽车(综合一)	台班	0.0217300			824.16	17.91
3.4	洒水车罐容量:4000L	台班	0.0004800			522.19	0.25
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	35.67
5	管理费	-	-	20.61	23.59	-	4.86
6	利润	-	-	20.61	8.64	-	1.78
综合单价							42.31

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 7 页　共 19 页

项目编码	040303001001	项目名称	混凝土垫层			计量单位	m^3
项目特征	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C15 3.混凝土输送方式:泵送 4.其他:符合设计及相关规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	52.08
1.1	综合工日10	工日	0.3500000			148.80	52.08
2	材料费	-	-	-	-	-	233.94
2.1	水	m^3	0.3050000			5.37	1.64
2.2	预拌混凝土C15	m^3	1.0100000			230.00	232.30
3	机械费	-	-	-	-	-	10.08
3.1	混凝土输送泵车输送量:75m3/h	台班	0.0060000			1679.50	10.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	296.10
5	管理费	-	-	62.16	23.59	-	14.66
6	利润	-	-	62.16	8.64	-	5.37
综合单价							316.13

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 8 页　共 19 页

项目编码	070101001001	项目名称	池底板			计量单位	m^3
项目特征	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土输送方式:泵送 4.其他:符合设计及相关规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	42.05
1.1	综合工日07	工日	0.2990000			140.64	42.05
2	材料费	-	-	-	-	-	260.79
2.1	电	kW·h	0.3080000			0.55	0.17
2.2	水	m^3	0.6640000			5.37	3.57
2.3	其他材料费	元	3.4320000			1.00	3.43
2.4	草袋	m^2	0.7677000			1.46	1.12
2.5	预拌混凝土C25	m^3	1.0100000			250.00	252.50
3	机械费	-	-	-	-	-	10.08
3.1	混凝土输送泵车输送量:75m3/h	台班	0.0060000			1679.50	10.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	312.92
5	管理费	-	-	52.13	23.59	-	12.30
6	利润	-	-	52.13	8.64	-	4.50
综合单价							329.72

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：土建工程　　第 9 页　共 19 页

项目编码	070101004001	项目名称	池壁			计量单位	m^3
项目特征	1.混凝土种类:预拌混凝土 2.混凝土强度等级:C25 3.混凝土输送方式:泵送 4.其他:符合设计及相关规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	62.44
1.1	综合工日07	工日	0.4440000			140.64	62.44
2	材料费	-	-	-	-	-	256.35
2.1	电	kW·h	0.5100000			0.55	0.28
2.2	水	m^3	0.6639000			5.37	3.57
2.3	预拌混凝土C25	m^3	1.0100000			250.00	252.50
3	机械费	-	-	-	-	-	10.08
3.1	混凝土输送泵车输送量:75m3/h	台班	0.0060000			1679.50	10.08
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	328.87
5	管理费	-	-	72.52	23.59	-	17.11
6	利润	-	-	72.52	8.64	-	6.27
综合单价							352.25

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 10 页　共 19 页

项目编码	010505001001	项目名称	垫层模板			计量单位	m^2
项目特征	1.构件类型:垫层模板 2.材质:复合模板 3.按混凝土与模板接触面积以“m2”计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.89
1.1	综合工日10	工日	0.1202000			148.80	17.89
2	材料费	-	-	-	-	-	25.45
2.1	圆钉(综合)	kg	0.0184000			4.92	0.09
2.2	隔离剂	kg	0.1000000			4.84	0.48
2.3	松木锯材	m^3	0.0072000			1666.20	12.00
2.4	干混普通抹灰砂浆DPM20	m^3	0.0012000			402.19	0.48
2.5	复合模板	m^2	0.2468000			38.00	9.38
2.6	热轧光圆钢筋(综合)	kg	0.8650000			3.48	3.01
2.7	镀锌铁丝(综合)	kg	0.0018000			5.15	0.01
3	机械费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	木工圆锯机直径:500mm	台班	0.0004000			14.51	0.01
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	43.35
5	管理费	-	-	17.90	23.59	-	4.22
6	利润	-	-	17.90	8.64	-	1.55
综合单价							49.12

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 11 页　共 19 页

项目编码	070101003001	项目名称	池底板模板			计量单位	m^2
项目特征	1.构件类型:池底板模板 2.材质:复合模板 3.按混凝土与模板接触面积以“m2”计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	54.07
1.1	综合工日07	工日	0.3844800			140.64	54.07
2	材料费	-	-	-	-	-	21.35
2.1	圆钉(综合)	kg	0.2833600			4.92	1.39
2.2	混凝土垫块	m^3	0.0013700			1276.80	1.75
2.3	木支撑	m^3	0.0033900			1550.40	5.26
2.4	木模板	m^3	0.0075600			1532.16	11.58
2.5	模板嵌缝料	kg	0.1000000			7.30	0.73
2.6	脱模剂	kg	0.1000000			6.38	0.64
3	机械费	-	-	-	-	-	1.65
3.1	木工圆锯机直径:500mm	台班	0.0050400			14.51	0.07
3.2	载重汽车装载质量:5t	台班	0.0029600			469.56	1.39
3.3	木工双面压刨床刨削宽度:600mm	台班	0.0047800			39.29	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	77.07
5	管理费	-	-	55.72	23.59	-	13.14
6	利润	-	-	55.72	8.64	-	4.81
综合单价							95.02

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 12 页　共 19 页

项目编码	070101006001	项目名称	池壁模板			计量单位	m^2
项目特征	1.构件类型:池壁模板 2.材质:复合模板 3.按混凝土与模板接触面积以“m2”计						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.08
1.1	综合工日07	工日	0.2351900			140.64	33.08
2	材料费	-	-	-	-	-	21.96
2.1	圆钉(综合)	kg	0.1382100			4.92	0.68
2.2	零星卡具	kg	0.0432000			3.87	0.17
2.3	木支撑	m^3	0.0058700			1550.40	9.10
2.4	木模板	m^3	0.0062200			1532.16	9.53
2.5	模板嵌缝料	kg	0.1000000			7.30	0.73
2.6	脱模剂	kg	0.1000000			6.38	0.64
2.7	铁件(综合)	t	0.0001400			5928.00	0.83
2.8	镀锌铁丝 φ3.5	kg	0.0598000			4.65	0.28
3	机械费	-	-	-	-	-	2.31
3.1	木工圆锯机直径:500mm	台班	0.0071700			14.51	0.10
3.2	载重汽车装载质量:5t	台班	0.0043000			469.56	2.02
3.3	木工双面压刨床刨削宽度:600mm	台班	0.0047800			39.29	0.19
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	57.35
5	管理费	-	-	35.39	23.59	-	8.35
6	利润	-	-	35.39	8.64	-	3.06
综合单价							68.76

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010506002001	项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HPB300 Φ10内 2.钢筋制安:含钢筋制作、运输及安装等 3.其他:符合设计及相关规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1442.91
1.1	综合工日09	工日	9.8640000			146.28	1442.91
2	材料费	-	-	-	-	-	3962.69
2.1	热轧光圆钢筋HPB300 Φ10以内	t	1.0200000			3840.00	3916.80
2.2	镀锌铁丝(综合)	kg	8.9100000			5.15	45.89
3	机械费	-	-	-	-	-	19.14
3.1	钢筋调直机直径:14mm	台班	0.2400000			32.77	7.86
3.2	钢筋弯曲机直径:40mm	台班	0.3500000			21.79	7.63
3.3	钢筋切断机直径:40mm	台班	0.1100000			33.20	3.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5424.74
5	管理费	-	-	1462.05	23.59	-	344.90
6	利润	-	-	1462.05	8.64	-	126.32
综合单价							5895.96

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010506002002	项目名称	现浇混凝土钢筋			计量单位	t
项目特征	1.钢筋种类、规格:现浇构件钢筋 HRB400 Φ10内 2.钢筋制安:含钢筋制作、运输及安装等 3.其他:符合设计及相关规范要求						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	1603.52
1.1	综合工日09	工日	10.9620000			146.28	1603.52
2	材料费	-	-	-	-	-	3527.74
2.1	镀锌铁丝(综合)	kg	5.6400000			5.15	29.05
2.2	热轧带肋钢筋HRB400E以内Φ10以内	t	1.0200000			3430.09	3498.69
3	机械费	-	-	-	-	-	19.25
3.1	钢筋调直机直径:14mm	台班	0.2700000			32.77	8.85
3.2	钢筋弯曲机直径:40mm	台班	0.3100000			21.79	6.75
3.3	钢筋切断机直径:40mm	台班	0.1100000			33.20	3.65
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5150.51
5	管理费	-	-	1622.77	23.59	-	382.81
6	利润	-	-	1622.77	8.64	-	140.21
综合单价							5673.53

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	01B004	项目名称	围挡			计量单位	m^2
项目特征	1.名称:围挡 2.基础：C20混凝土基座,规格20*20*20cm，间隔3.68米 3.规格尺寸：围挡高度1.5米，斜拉杆长度2米 4.做法:30*50*1.2镀锌方管，斜拉杆、立柱间距3680mm，围挡材料0.6mm单层彩钢板，C20基座20cm*20cm*20cm）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.00
2	材料费	-	-	-	-	-	105.00
2.1	围挡	m^2	1.0000000			105.00	105.00
3	机械费	-	-	-	-	-	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	105.00
5	管理费	-	-	0.00	23.59	-	0.00
6	利润	-	-	0.00	8.64	-	0.00
综合单价							105.00

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 16 页　共 19 页

项目编码	080307002001	项目名称	柏油路切缝			计量单位	m
项目特征	1.材质:柏油路 2.切缝深度:综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	2.11
1.1	综合工日07	工日	0.0150100			140.64	2.11
2	材料费	-	-	-	-	-	3.16
2.1	金刚石锯片	片	0.0044000			580.10	2.55
2.2	其他材料费	元	0.0476000			1.00	0.05
2.3	水	m^3	0.1050000			5.37	0.56
3	机械费	-	-	-	-	-	0.14
3.1	混凝土切缝机功率:7.5kW	台班	0.0062500			22.37	0.14
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.41
5	管理费	-	-	2.25	23.59	-	0.53
6	利润	-	-	2.25	8.64	-	0.19
综合单价							6.13

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	041001001001	项目名称	柏油路拆除			计量单位	m^2
项目特征	1.材质:柏油路拆除 2.厚度:综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	18.74
1.1	综合工日09	工日	0.1281000			146.28	18.74
2	材料费	-	-	-	-	-	0.05
2.1	六角空心钢(综合)	kg	0.0032000			4.20	0.01
2.2	高压风管φ25-6P-20m	m	0.0004000			7.10	0.00
2.3	合金钢钻头一字形	个	0.0020000			18.24	0.04
3	机械费	-	-	-	-	-	0.56
3.1	手持式风动凿岩机	台班	0.0095000			11.50	0.11
3.2	电动空气压缩机排气量:3m3/min	台班	0.0048000			93.02	0.45
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	19.35
5	管理费	-	-	19.30	23.59	-	4.55
6	利润	-	-	19.30	8.64	-	1.67
综合单价							25.57

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 18 页　共 19 页

项目编码	040203006001	项目名称	柏油路恢复			计量单位	m^2
项目特征	1.4cm厚细粒式沥青混凝土(AC-13C) 2.粘层沥青 3.15cm厚C15混凝土 4.10cm厚级配碎石（碎石材料为甲供材）						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	12.89
1.1	综合工日01	工日	0.0242200			106.80	2.59
1.2	综合工日07	工日	0.0176800			140.64	2.49
1.3	综合工日10	工日	0.0525000			148.80	7.81
2	材料费	-	-	-	-	-	74.73
2.1	水	m^3	0.0605000			5.37	0.32
2.2	其他材料费	元	0.6747500			1.00	0.67
2.3	柴油	t	0.0000400			6880.00	0.28
2.4	石油沥青	kg	0.3672000			4.13	1.52
2.5	预拌混凝土C15	m^3	0.1515000			230.00	34.85
2.6	细粒式沥青混凝土(AC-13C)	m^3	0.0404000			918.00	37.09
3	机械费	-	-	-	-	-	2.73
3.1	汽车式沥青喷洒机箱容量:4000L	台班	0.0000340			890.62	0.03
3.2	电动夯实机夯击能量:250N·m	台班	0.0029700			21.83	0.06
3.3	钢轮振动压路机工作质量:12t	台班	0.0011300			863.24	0.98
3.4	钢轮振动压路机工作质量:15t	台班	0.0010300			1128.36	1.16
3.5	轮胎压路机工作质量:26t	台班	0.0005100			988.46	0.50
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	90.35
5	管理费	-	-	15.62	23.59	-	3.68
6	利润	-	-	15.62	8.64	-	1.35
综合单价							95.38

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

项目编码	010103002002	项目名称	余方弃置			计量单位	m^3
项目特征	1.废弃料品种:石碴及建筑垃圾 2.运距:综合考虑 3.其他:按设计及规范要求,符合环保及道路交通管理规定 4.工程量计算规则:清单工程量按定额工程量计算规则计算 5.含弃置费用						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	17.34
1.1	综合工日01	工日	0.1624000			106.80	17.34
2	材料费	-	-	-	-	-	15.06
2.1	水	m^3	0.0120000			5.37	0.06
2.2	渣土消纳费	m^3	1.0000000			15.00	15.00
3	机械费	-	-	-	-	-	35.52
3.1	洒水车罐容量:4000L	台班	0.0004800			522.19	0.25
3.2	自卸汽车(综合二)	台班	0.0426300			827.25	35.27
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	67.92
5	管理费	-	-	52.86	23.59	-	12.47
6	利润	-	-	52.86	8.64	-	4.57
综合单价							84.96

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计						0.00	—	—			—
合　　计						0.00	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	水上桩基础支架、平台			
1.3	3	桥涵支架			
1.4	4	施工排水			
1.5	5	施工降水			
1.6	6	围堰			
1.7	7	筑岛			
1.8	8	便道			
1.9	9	便桥			
1.10	10	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施			
1.11	11	洞外轨道铺设			
1.12	12	洞外轨道铺设			
1.13	13	大型机械设备进出场及安拆		14986.92	
1.13.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	1.推土机进出场费	4818.93	
1.13.2	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	1.压路机进出场费	4174.87	
1.13.3	011601003003	其他大型机械进出场及安拆	1.履带式挖掘机进出场费	5993.12	
1.14	14	立交箱涵顶进被交线路加固及防护			
1.15	15	地下管线交叉处理			
1.16	16	施工监测、监控			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	041201019001	安全生产		11262.03	
2.2	041201016001	临时设施		2021.39	
2.3	041201017001	文明施工		3970.59	
2.4	041201018001	环境保护		2223.53	
2.5	041201020001	冬雨季施工增加		664.17	
2.6	041201021001	夜间施工增加费		346.52	
2.7	041201023001	二次搬运			
2.8	041201024001	已完工程及设备保护			
本页小计				35475.15	--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：土建工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
2.9	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护			
2.10	041201026001	预制构件场地			
2.11	04B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
2.12	04B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计				0	--
合计				35475.15	--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	041201019001	安全生产	144385.01	7.8	11262.03	人工费+机械费
2	041201016001	临时设施	144385.01	1.4	2021.39	人工费+机械费
3	041201017001	文明施工	144385.01	2.75	3970.59	人工费+机械费
4	041201018001	环境保护	144385.01	1.54	2223.53	人工费+机械费
5	041201020001	冬雨季施工增加	144385.01	0.46	664.17	人工费+机械费
6	041201021001	夜间施工增加费	144385.01	0.24	346.52	人工费+机械费
7	041201023001	二次搬运				可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	041201024001	已完工程及设备保护				可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护				
10	041201026001	预制构件场地				
11	04B001	行车、行人干扰增加费				人工费+机械费
12	04B002	压缩工期增加费				按压缩工期比例计取
合计					20488.23	

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 1 页　共 3 页

项目编码	011601003001	项目名称	其他大型机械进出场及安拆				
项目特征	1.推土机进出场费		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	履带式推土机进出场费(kW) 90以内	台次	1.0000			—	—
1.1	人工费	—	—	—	—	—	674.64
1.1.1	综合工日02	工日	6.0000000			112.44	674.64
1.2	材料费	—	—	—	—	—	208.76
1.2.1	枕木	m^3	0.0800000			1984.50	158.76
1.2.2	镀锌铁丝(综合)	kg	5.0000000			5.15	25.75
1.2.3	橡胶板δ2	m^2	0.7800000			19.15	14.94
1.2.4	草袋	m^2	6.3800000			1.46	9.31
1.3	机械费	—	—	—	—	—	2811.84
1.3.1	履带式推土机功率:90kW	台班	0.5000000			1080.57	540.29
1.3.2	平板拖车组装载质量:40t	台班	1.0000000			1532.50	1532.50
1.3.3	回程费	元	739.0500000			1.00	739.05
2	人工费小计	—	—	—	—	—	674.64
3	材料费小计	—	—	—	—	—	208.76
4	机械费小计	—	—	—	—	—	2811.84
5	管理费	—	—	3486.48	23.59	—	822.46
6	利润	—	—	3486.48	8.64	—	301.23
价格							4818.93

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 2 页　共 3 页

项目编码	011601003002	项目名称	其他大型机械进出场及安拆				
项目特征	1.压路机进出场费		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	压路机进出场费	台次	1.0000			—	—
1.1	人工费	—	—	—	—	—	562.20
1.1.1	综合工日02	工日	5.0000000			112.44	562.20
1.2	材料费	—	—	—	—	—	178.37
1.2.1	枕木	m^3	0.0800000			1984.50	158.76
1.2.2	镀锌铁丝(综合)	kg	2.0000000			5.15	10.30
1.2.3	草袋	m^2	6.3800000			1.46	9.31
1.3	机械费	—	—	—	—	—	2460.19
1.3.1	钢轮内燃压路机工作质量:12t	台班	0.5000000			575.07	287.54
1.3.2	平板拖车组装载质量:40t	台班	1.0000000			1532.50	1532.50
1.3.3	回程费	元	640.1500000			1.00	640.15
2	人工费小计	—	—	—	—	—	562.20
3	材料费小计	—	—	—	—	—	178.37
4	机械费小计	—	—	—	—	—	2460.19
5	管理费	—	—	3022.39	23.59	—	712.98
6	利润	—	—	3022.39	8.64	—	261.13
价格							4174.87

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 3 页　共 3 页

项目编码	011601003003	项目名称	其他大型机械进出场及安拆				
项目特征	1.履带式挖掘机进出场费		计量单位	项	数量	1	
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	履带式挖掘机进出场费(m3) 1以内	台次	1.0000			—	—
1.1	人工费	—	—	—	—	—	1236.84
1.1.1	综合工日02	工日	11.0000000			112.44	1236.84
1.2	材料费	—	—	—	—	—	193.82
1.2.1	枕木	m^3	0.0800000			1984.50	158.76
1.2.2	镀锌铁丝(综合)	kg	5.0000000			5.15	25.75
1.2.3	草袋	m^2	6.3800000			1.46	9.31
1.3	机械费	—	—	—	—	—	3148.93
1.3.1	履带式单斗液压挖掘机 斗容量:1m3	台班	0.5000000			1257.02	628.51
1.3.2	平板拖车组装载质量:40t	台班	1.0000000			1532.50	1532.50
1.3.3	回程费	元	987.9200000			1.00	987.92
2	人工费小计	—	—	—	—	—	1236.84
3	材料费小计	—	—	—	—	—	193.82
4	机械费小计	—	—	—	—	—	3148.93
5	管理费	—	—	4385.77	23.59	—	1034.60
6	利润	—	—	4385.77	8.64	—	378.93
价格							5993.12

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.4 措施项目费用分拆表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	1	脚手架工程							
2	2	水上桩基础支架、平台							
3	3	桥涵支架							
4	4	施工排水							
5	5	施工降水							
6	6	围堰							
7	7	筑岛							
8	8	便道							
9	9	便桥							
10	10	洞内施工通风、供水、供电照明、通信设施							
11	11	洞外轨道铺设							
12	12	洞外轨道铺设							
13	13	大型机械设备进出场及安拆	14986.92						
13.1	011601003001	其他大型机械进出场及安拆	4818.93						
13.2	011601003002	其他大型机械进出场及安拆	4174.87						
13.3	011601003003	其他大型机械进出场及安拆	5993.12						
14	14	立交箱涵顶进被交线路加固及防护							
15	15	地下管线交叉处理							
16	16	施工监测、监控							
1	041201019001	安全生产	11262.03						
2	041201016001	临时设施	2021.39						
3	041201017001	文明施工	3970.59						
4	041201018001	环境保护	2223.53						
本页小计			34464.46	--		--		--	

表E.3.4 措施项目费用分拆表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：土建工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
5	041201020001	冬雨季施工增加	664.17						
6	041201021001	夜间施工增加费	346.52						
7	041201023001	二次搬运							
8	041201024001	已完工程及设备保护							
9	041201025001	既有建（构）筑物、设施保护							
10	041201026001	预制构件场地							
11	04B001	行车、行人干扰增加费							
12	04B002	压缩工期增加费							
本页小计			1010.69	--		--		--	
合计			35475.15	--		--		--	

表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A•B•C	
本页小计							0.00	
合计							0.00	

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：土建工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费	0.00			
6	设计变更、索赔费	0.00			
7	提前竣工增加费	0.00			
8	人工费调整	5445.38			
9	机械燃料动力费价差	2357.75			
10	合同中约定的其他项目费	0.00			
合　计		7803.13			

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合　计		-	-				

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：土建工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C2-C_1$	
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.5.1 增值税计价表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：土建工程

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	257757.29	9	23198.16
合　计					23198.16

表B.2.1 最高投标限价封面

安装工程 工程

最高投标限价

招 标 人：

（盖章）

表E.1.2 单位工程项目清单汇总表

工程名称：安装工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目内容	金额（元）
1	分部分项工程项目	14145.25
1.1	土石方工程	3457.28
1.2	切人行道排污水管	32.48
1.3	电气	7534.08
1.4	给排水	3121.41
2	措施项目	925.47
2.1	其中：安全生产措施项目费	627.47
2.2	其他措施项目	298.00
3	其他项目	716.36
3.1	其中：暂列金额	0.00
3.2	其中：专业工程暂估价	0.00
3.3	其中：计日工	0.00
3.4	其中：总承包服务费	0.00
3.5	其中：合同中约定的其他项目	0.00
3.6	人工费调整	693.04
3.7	机械燃料动力费价差	23.32
4	增值税	1420.84
合计		17207.92

注：1 专业工程暂估价为已含税价格，在计算增值税计算基础时不应包含专业工程暂估价金额；

2 本表宜用于以单位工程等为工程量清单编制对象的汇总计算。

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
		土石方工程					3457.28	2061.05	673.31	0.00
1	010102002001	挖沟槽土方	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑	m^3	141.75	3.79	537.23	29.77	402.57	0.00
2	010102007002	回填方	1.密实度要求:度满足设计及相关规范要求 2.填方来源、运距:优先利用挖方并满足设计及规范要求，场内运距综合考虑 3.回填方式:综合考虑	m^3	141.75	20.60	2920.05	2031.28	270.74	0.00
		切人行道排污水管					32.48	24.96		0.00
3	031001008001	排污水管拆除	1.排污水管拆除 2.规格：DN110	m	8.00	4.06	32.48	24.96	0.00	0.00
		电气					7534.08	2926.65		0.00
4	030412004001	配线	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4.0mm2 3.材质:铜芯电线	m	654.00	5.60	3662.40	562.44	0.00	0.00
5	030412001001	配管	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式:埋地敷设	m	327.00	11.84	3871.68	2364.21	0.00	0.00
		给排水					3121.41	1657.62	2.28	0.00
本页小计							11023.84	5012.66	673.31	0.00

表E.2.1 分部分项工程项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项目名称	项目特征	计量单位	工程量	金额（元）				
						综合单价	合价	其中		
								人工费	机械费	材料暂估价
6	031001008002	PP-R塑料冷水管	1.安装部位:室外 2.介质:冷水 3.材质、规格:冷水用PP-R DN25 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹:按设计要求，清洗、试压	m	198.00	14.78	2926.44	1615.68	1.98	0.00
7	031002011001	水表	1.名称:水表 2.规格：DN25	个	1	113.39	113.39	33.62	0.30	0.00
8	031003014001	水龙头	1.名称:水龙头 2.规格：DN25 3.组装形式:不锈钢	个	2	40.79	81.58	8.32	0.00	0.00
本页小计							3121.41	1657.62	2.28	0.00
合　计							14145.25	6670.28	675.59	0.00

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 1 页　共 9 页

项目编码	010102002001	项目名称	挖沟槽土方			计量单位	m^3
项目特征	1.土壤类别:综合考虑 2.挖土深度:综合考虑 3.开挖方式:综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.21
1.1	综合工日01	工日	0.0020000			106.80	0.21
2	材料费	-	-	-	-	-	0.00
3	机械费	-	-	-	-	-	2.76
3.1	履带式推土机功率:75 kW	台班	0.0002000			998.01	0.20
3.2	履带式单斗机械挖掘机(综合一)	台班	0.0020000			1281.29	2.56
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	2.97
5	管理费	-	-	2.97	18.13	-	0.54
6	利润	-	-	2.97	9.41	-	0.28
综合单价							3.79

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：安装工程　　第 2 页　共 9 页

项目编码	010102007002	项目名称	回填方			计量单位	m^3
项目特征	1.密实度要求:度满足设计及相关规范要求 2.填方来源、运距:优先利用挖方并满足设计及规范要求，场内运距综合考虑 3.回填方式:综合考虑						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	14.33
1.1	综合工日01	工日	0.1341300			106.80	14.33
2	材料费	-	-	-	-	-	0.00
3	机械费	-	-	-	-	-	1.82
3.1	内燃夯实机夯击能量:700N·m	台班	0.0357500			29.15	1.04
3.2	电动夯实机夯击能量:250N·m	台班	0.0357500			21.83	0.78
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	16.15
5	管理费	-	-	16.15	18.13	-	2.93
6	利润	-	-	16.15	9.41	-	1.52
综合单价							20.60

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 3 页　共 9 页

项目编码	031001008001	项目名称	排污水管拆除			计量单位	m
项目特征	1.排污水管拆除 2.规格：DN110						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	3.12
1.1	综合工日13	工日	0.0194750			160.08	3.12
2	材料费	-	-	-	-	-	0.08
2.1	其他材料费	元	0.0025000			1.00	0.00
2.2	砂布	张	0.0039250			2.55	0.01
2.3	丙酮	kg	0.0027500			9.23	0.03
2.4	粘接剂	kg	0.0018250			7.75	0.01
2.5	锯条	根	0.0137000			0.82	0.01
2.6	水	m^3	0.0033000			5.37	0.02
3	机械费	-	-	-	-	-	0.00
3.1	电动单级离心清水泵 出口直径:100mm	台班	0.0000500			26.23	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	3.20
5	管理费	-	-	3.12	18.13	-	0.57
6	利润	-	-	3.12	9.41	-	0.29
综合单价							4.06

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：安装工程　　第 4 页　共 9 页

项目编码	030412004001	项目名称	配线			计量单位	m
项目特征	1.名称:管内穿线 2.型号:BV-4.0mm2 3.材质:铜芯电线						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	0.86
1.1	综合工日13	工日	0.0054000			160.08	0.86
2	材料费	-	-	-	-	-	4.50
2.1	其他材料费	元	0.0100000			1.00	0.01
2.2	棉纱	kg	0.0020000			7.56	0.02
2.3	锡基钎料	kg	0.0020000			54.72	0.11
2.4	汽油(综合)	kg	0.0050000			8.23	0.04
2.5	电工绝缘胶带18mm×10m×0.13mm	卷	0.0020000			2.64	0.01
2.6	BV-4.0mm2铜芯线	m	1.1000000			3.92	4.31
3	机械费	-	-	-	-	-	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	5.36
5	管理费	-	-	0.86	18.13	-	0.16
6	利润	-	-	0.86	9.41	-	0.08
综合单价							5.60

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 5 页　共 9 页

项目编码	030412001001	项目名称	配管			计量单位	m
项目特征	1.名称:配管 2.材质:PVC 3.规格:DN25 4.配置形式:埋地敷设						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	7.23
1.1	综合工日12	工日	0.0468000			154.44	7.23
2	材料费	-	-	-	-	-	2.62
2.1	其他材料费	元	0.0100000			1.00	0.01
2.2	钢锯条	条	0.0100000			0.82	0.01
2.3	粘合剂	kg	0.0010000			13.68	0.01
2.4	难燃塑料管接头DN25	个	0.2062000			0.63	0.13
2.5	镀锌铁丝(综合)	kg	0.0040000			5.15	0.02
2.6	DN25 PVC管	m	1.0600000			2.30	2.44
3	机械费	-	-	-	-	-	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	9.85
5	管理费	-	-	7.23	18.13	-	1.31
6	利润	-	-	7.23	9.41	-	0.68
综合单价							11.84

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 6 页　共 9 页

项目编码	031001008002	项目名称	PP-R塑料冷水管			计量单位	m
项目特征	1.安装部位:室外 2.介质:冷水 3.材质、规格:冷水用PP-R DN25 4.连接形式:粘接连接 5.压力试验及吹:按设计要求，清洗、试压						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	8.16
1.1	综合工日13	工日	0.0510000			160.08	8.16
2	材料费	-	-	-	-	-	4.36
2.1	其他材料费	元	0.0100000			1.00	0.01
2.2	热轧钢板δ8.0~15	kg	0.0031000			3.72	0.01
2.3	橡胶板δ1~3	kg	0.0007000			9.58	0.01
2.4	砂布	张	0.0019000			2.55	0.00
2.5	镀锌六角螺栓	kg	0.0003000			15.50	0.00
2.6	丙酮	kg	0.0023000			9.23	0.02
2.7	氧气	m^3	0.0002000			8.58	0.00
2.8	乙炔气	m^3	0.0001000			15.83	0.00
2.9	粘接剂	kg	0.0064000			7.75	0.05
2.10	焊接钢管DN20	m	0.0014000			5.09	0.01
2.11	橡胶软管DN20	m	0.0007000			6.35	0.00
2.12	螺纹阀门DN20	个	0.0003000			73.59	0.02
2.13	弹簧压力表Y-100 0~1.6MPa	块	0.0002000			22.80	0.00
2.14	压力表表弯DN15	个	0.0002000			5.02	0.00
2.15	锯条	根	0.0065000			0.82	0.01
2.16	水	m^3	0.0013000			5.37	0.01
2.17	低碳钢焊条J422 φ3.2	kg	0.0002000			6.90	0.00
2.18	PP-R塑料冷水管外径(mm以内) 25	m	1.0200000			3.86	3.94
2.19	PP-R塑料冷水管件外径(mm以内) 25	个	0.2706000			1.01	0.27
3	机械费	-	-	-	-	-	0.01
3.1	电焊机容量:75kV·A	台班	0.0001000			109.58	0.01
3.2	试压泵压力:3kN	台班	0.0001000			14.57	0.00

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 7 页　共 9 页

3.3	电动单级离心清水泵 出口直径:100mm	台班	0.0001000			26.23	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	12.53
5	管理费	-	-	8.17	18.13	-	1.48
6	利润	-	-	8.17	9.41	-	0.77
综合单价							14.78

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 8 页　共 9 页

项目编码	031002011001	项目名称	水表			计量单位	个
项目特征	1.名称:水表 2.规格：DN25						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	33.62
1.1	综合工日13	工日	0.2100000			160.08	33.62
2	材料费	-	-	-	-	-	70.15
2.1	其他材料费	元	0.1000000			1.00	0.10
2.2	氧气	m^3	0.0180000			8.58	0.15
2.3	乙炔气	m^3	0.0180000			15.83	0.28
2.4	锯条	根	0.0820000			0.82	0.07
2.5	聚四氟乙烯生料带W20mm	m	2.1840000			0.33	0.72
2.6	黑玛钢管箍DN25	个	1.0100000			1.41	1.42
2.7	机油	kg	0.0160000			9.20	0.15
2.8	水表公称直径(mm以内) 25	个	1.0000000			67.26	67.26
3	机械费	-	-	-	-	-	0.28
3.1	管子切断套丝机管径:159mm	台班	0.0160000			17.72	0.28
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	104.05
5	管理费	-	-	33.90	18.13	-	6.15
6	利润	-	-	33.90	9.41	-	3.19
综合单价							113.39

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.2-1 分部分项工程项目清单综合单价分析表

工程名称：安装工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 9 页　共 9 页

项目编码	031003014001	项目名称	水龙头			计量单位	个
项目特征	1.名称:水龙头 2.规格：DN25 3.组装形式:不锈钢						
序号	费用项目	单位	数量	计算基础（元）	费率（%）	单价（元）	合价（元）
1	人工费	-	-	-	-	-	4.16
1.1	综合工日13	工日	0.0260000			160.08	4.16
2	材料费	-	-	-	-	-	35.49
2.1	其他材料费	元	0.0100000			1.00	0.01
2.2	聚四氟乙烯生料带W20mm	m	0.4000000			0.33	0.13
2.3	水龙头DN15	个	1.0100000			35.00	35.35
3	机械费	-	-	-	-	-	0.00
4	1+2+3小计	-	-	-	-	-	39.65
5	管理费	-	-	4.16	18.13	-	0.75
6	利润	-	-	4.16	9.41	-	0.39
综合单价							40.79

注：清单下费用项目明细汇总相加可能和清单综合单价存在精度偏差，此为正常情况，原因是费用项目明细去掉了定额层级的汇总过程导致精度偏差。

表E.2.3 材料暂估单价及调整表

工程名称：安装工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	材料名称	规格型号	计量单位	暂估			确认			调整金额（元）	备注
				数量	单价（元）	合价（元）	数量	单价（元）	合价（元）		
				A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C_2-C_1$	
本页小计						0.00	—	—			—
合　　计						0.00	—	—			—

注：本表可由招标人填写“暂估单价”栏，并在备注栏说明拟用暂估价材料的清单项目，投标人应将上述材料暂估单价计入工程量清单综合单价。

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
1	一	实物法计算措施项目费			
1.1	1	脚手架工程			
1.2	2	大型机械设备进出场及安拆			
1.3	3	临时专用防护棚			
1.4	4	施工操作平台			
1.5	5	临时支撑架			
1.6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施			
1.7	7	吊装加固			
1.8	8	胎（模）具			
2	二	费率计算措施项目费			
2.1	031401009001	安全生产		627.47	
2.2	031401012001	临时设施		92.25	
2.3	031401010001	文明施工		144.24	
2.4	031401011001	环境保护		16.11	
2.5	031401021001	冬雨季施工增加		26.36	
2.6	031401020001	夜间施工增加费		19.04	
2.7	031401013001	二次搬运			
2.8	031401015001	已完工程及设备保护费			
2.9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护			
2.10	031401016001	顶升、提升装置			
2.11	031401022001	其他措施			
2.12	03B001	行车、行人干扰增加费			1、在已通车的道路上修建的人行天桥工程费率为5.83%；2、已通车的道路上修建市政工程及绿化工程费率为2.75%；
本页小计				925.47	--

表 E.3.1 措施项目清单计价表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：安装工程　　第 2 页　共 2 页

序号	项目编码	项 目 名 称	项目特征	价格（元）	备注
2.13	03B002	压缩工期增加费			压缩工程比例在10%以内，费率为0.01%-1.03%；压缩工程比例在20%以内，费率为1.03%-1.55%；压缩工程比例在20%以外，费率为1.55%-2.03%；
本页小计				0	--
合计				925.47	--

注：措施项目清单费用构成详见本实施规定表 E.3.2、E.3.3，大型机械进出场及安拆费用组成见本实施规定表 E.3.5。

表E.3.2 按费率计算的措施项目清单构成明细分析表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	项目编码	措施项目名称	计算基础	费率（%）	价格（元）	备注
1	031401009001	安全生产	7321.76	8.57	627.47	人工费+机械费
2	031401012001	临时设施	7321.76	1.26	92.25	人工费+机械费
3	031401010001	文明施工	7321.76	1.97	144.24	人工费+机械费
4	031401011001	环境保护	7321.76	0.22	16.11	人工费+机械费
5	031401021001	冬雨季施工增加	7321.76	0.36	26.36	人工费+机械费
6	031401020001	夜间施工增加费	7321.76	0.26	19.04	人工费+机械费
7	031401013001	二次搬运				可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
8	031401015001	已完工程及设备保护费				可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护				可按双方约定费率或根据实际需要按现场计算
10	031401016001	顶升、提升装置				
11	031401022001	其他措施				
12	03B001	行车、行人干扰增加费				人工费+机械费
13	03B002	压缩工期增加费				按压缩工期比例计取
合计					925.47	

注：采用费率计价方式的，应分别填写 “计算基础”“费率”“价格” 列数值；采用总价计价方式的，可只填 “价格” 列数值。

表E.3.3-1 按实物法计算的措施清单项目构成明细分析表

工程名称：安装工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 1 页　共 1 页

注：表中各子项的单位及数量系按云南省发布的各 “计价标准” 中规定的工程量计算规则计算的计价工程量，价格应填写总价。

表E.3.4 措施项目费用分拆表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 2 页

序号	项目编码	措施项目名称	价格（元）	1.初期设立费用		2.中期运行费用		3.后期拆除费用	
				占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）	占比（%）	金额（元）
1	1	脚手架工程							
2	2	大型机械设备进出场及安拆							
3	3	临时专用防护棚							
4	4	施工操作平台							
5	5	临时支撑架							
6	6	隧道内临时施工的通风、供水、供气、供电、照明及通信设施							
7	7	吊装加固							
8	8	胎（模）具							
1	031401009001	安全生产	627.47						
2	031401012001	临时设施	92.25						
3	031401010001	文明施工	144.24						
4	031401011001	环境保护	16.11						
5	031401021001	冬雨季施工增加	26.36						
6	031401020001	夜间施工增加费	19.04						
7	031401013001	二次搬运							
8	031401015001	已完工程及设备保护费							
9	031401014001	既有建(构)筑物、设施保护							
10	031401016001	顶升、提升装置							
11	031401022001	其他措施							
12	03B001	行车、行人干扰增加费							
13	03B002	压缩工期增加费							
本页小计			925.47	---		--		--	

表E.3.4 措施项目费用分拆表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：安装工程

合计	925.47	--		--		--	

表E.3.5 大型机械进出场及安拆费用组成明细表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	大型机械名称、规格、型号	数量	进出场次数	进出场费用单价（元） $C=C_1+C_2+C_3$			合价（元）	备注
				机械安拆费	机械装卸运输费	固定装置安拆费		
		A	B	C_1	C_2	C_3	D=A·B·C	
本页小计							0.00	
合计							0.00	

注：1.相同大型机械进出场价格不同时，应分别列项；
2.有厂家特别说明要求的，可在备注栏列明。

表E.4.1 其他项目清单计价表

工程名称：安装工程　　标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目　　第 1 页　共 1 页

序号	项目名称	暂估（暂定）金额（元）	结算（确定）金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	暂列金额	0.00			详见本标准表E.4.2
2	专业工程暂估价	0.00			详见本标准表E.4.3
3	计日工	0.00			详见本标准表E.4.4
4	总承包服务费	0.00			详见本标准表E.4.5
5	优质工程增加费	0.00			
6	设计变更、索赔费	0.00			
7	提前竣工增加费	0.00			
8	人工费调整	693.04			
9	机械燃料动力费价差	23.32			
10	合同中约定的其他项目费	0.00			
合　计		716.36			

表E.4.2 暂列金额明细表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计算基础	费率（%）	暂定金额（元）	确定金额（元）	调整金额±（元）	备注
1	合同价格调整暂列金额						
2	超危大工程措施暂列金额						
3	未确定工程暂列金额						
4	未确定服务暂列金额						
5	未确定其他暂列金额						
本页小计							
合　　计		-	-				

注：1,本表由招标人填写“暂定金额”总额，采用费率计价方式计算暂定金额的，应分别填写“计算基础”；“费率”,并计算填写“暂定金额”;采用总价计价方式计算暂定金额的，可直接填写“暂定金额”；

2,投标人应将上述暂定金额填写并计入投标总价；

3,结算时应按合同约定计算并填写“确定金额”；

表E.4.3 专业工程暂估价明细表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：安装工程　　第 1 页　共 1 页

序号	专业工程名称	暂估金额（元）			确认金额（元）			调整金额±（元）	备注
		不含税价格	增值税	含税价格	不含税价格	增值税	含税价格		
		A_1	B_1	C_1	A_2	B_2	C_2	$D=C2-C_1$	
1									
本页小计									
合计									

注：本表“暂估金额”由招标人填写，投标人应将“暂估金额”填写并计入投标总价。结算时应按合同约定的价格填写“确认金额”。

表E.5.1 增值税计价表

标段：晋宁区昆阳街道富昆路以南、国资大厦以北的闲置场地改造停车场改造项目

工程名称：安装工程

序号	项目名称	计算基数说明	计算基础	税率(%)	金额(元)
1	增值税	税前工程造价-专业工程暂估价	15787.08	9	1420.84
合　计					1420.84